Aufbau-Checkliste Weidezaun

Zum Abhaken auf der Weide

AGRARZONE

PLANEN

- [ ] Zaunverlauf abgegangen, Ecken und Tore markiert
- [ ] Abstand zu Straßen, Stromleitungen und Bäumen eingehalten
- [ ] Zaunhöhe und Anzahl der Leiter passend zur Tierart gewählt
- [ ] Gerätestärke passend zu Zaunlänge und Bewuchs gewählt

AUFBAUEN

- [ ] Eck- und Endpfähle stabil gesetzt und abgestrebt
- [ ] Zwischenpfähle im passenden Abstand gesetzt
- [ ] Isolatoren an allen Holzpfählen angebracht
- [ ] Leiter gespannt, Stücke mit Verbindern statt Knoten verbunden
- [ ] Torgriffe montiert, Unterführungskabel im Schutzrohr verlegt

ERDUNG

- [ ] Mindestens drei Erdungsstäbe, je ca. 1 m tief
- [ ] Stäbe mindestens 3 m voneinander entfernt
- [ ] Mindestens 10 m Abstand zu anderen Erdungen
- [ ] Verbindungen fest und ohne Rost

IN BETRIEB NEHMEN

- [ ] Erst Erdklemme, dann Zaunklemme angeschlossen
- [ ] Spannung am Zaunende gemessen und notiert
- [ ] Erdung geprüft: unter ca. 200 V bei Kurzschluss
- [ ] Warnschilder an Wegen und Toren angebracht
- [ ] Tiere in kleiner Koppel an den Zaun gewöhnt

Gemessene Spannung am Zaunende: _____ V Datum: _____

+43 7746 28582 · info@agrarzone.com